

原52, 53层卫生间

注意：原有结构（梁，柱，管井等）和外窗未纳入拆除范围，拆除过程中需注意保护

- 1. 地面：原地面石材拆除，垫层，回填层拆除至原楼地面
- 2. 墙面饰面拆除至原墙面，新建墙体及隔断拆除
- 3. 天花原石膏板吊顶拆除至原梁板面
- 4. 通风及消防弱电设备保留，并注意防护
- 5. 洁具拆除
- 5. 给排水管道拆除至端口，预留后续安装端口。

原52. 53层办公室

注意：原有结构（梁，柱，管井等）和外窗未纳入拆除范围，拆除过程中需注意保护

- 1. 地面：原办公区域地面地毯，砖拆除，垫层拆除至原楼地面
- 2. 天花：此区域石膏板乳胶漆吊顶拆除，天花灯具拆除，天花消防，弱电设备保留。
- 天花内部空调风机及风管拆除至冷媒阀门处
- 强弱电管线拆除至设备间连接处（需与物业沟通需保留项），强弱电桥架保留。

- 3. 隔断墙体：此区域玻璃隔断，墙体拆除至原梁板底，墙面饰面层拆除，原墙面乳胶漆拆除
- 4. 原办公室固定家具拆除，活动家具清运
- 5. 原幕墙处窗台砖拆除

原52. 53层办公室

注意：原有结构（梁，柱，管井等）和外窗未纳入拆除范围，拆除过程中需注意保护

- 1. 地面：原过道区域地面砖拆除，垫层拆除至原楼地面
- 2. 天花：此区域石膏板乳胶漆吊顶拆除，天花灯具拆除，天花消防，弱电设备保留。
- 天花内部空调风机及风管拆除至冷媒阀门处
- 强弱电管线拆除至设备间连接处（需与物业沟通需保留项），强弱电桥架保留。
- 3. 隔断墙体：此区域玻璃隔断，墙体拆除至原梁板底，墙面饰面层拆除，原墙面乳胶漆拆除
- 4. 管井墙面饰面拆除至原墙面
- 5. 靠核心筒区域墙面饰面砖保留

